



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1041450-83	Nº SICONV 856905	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA ORLANDO MUNIZ DE CARVALHO, AV. AYRTON SENA, AV. SÃO LUIZ E	MUNICÍPIO / UF LUISBURGO / MG	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
RUA ORLANDO MUNIZ DE CARVALHO, AV. AYRTON SENA, AV. SÃO LUIZ E RUA 21 DE OUTUBRO									136.542,16		
1. OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS									-	136.542,16	
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									-	1.356,71	
1.1.1.	SETOP	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (6,00 X 3,00 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1,00	1.099,62	BDI 1	1.356,71	1.356,71	RA	
1.2. PAVIMENTAÇÃO									-	60.736,11	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	1.157,95	1,73	BDI 1	2,13	2.466,43	RA	
1.2.2.	SINAPI	92399	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	699,60	67,51	BDI 1	83,29	58.269,68	RA	
1.3. OBRAS COMPLEMENTARES DE PAVIMENTAÇÃO									-	8.058,85	
1.3.1.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	189,62	34,45	BDI 1	42,50	8.058,85	RA	
1.4. URBANIZAÇÃO - SINALIZAÇÃO									-	4.795,67	
1.4.1.	SICRO	5213417	Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + III	m²	9,76	302,90	BDI 1	373,72	3.647,51	RA	
1.4.2.	SINAPI	101091	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	M2	9,20	101,15	BDI 1	124,80	1.148,16	RA	
1.5. PASSAGEM ELEVADA DE PEDESTRES									-	61.594,82	
1.5.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	4,05	62,14	BDI 1	76,67	310,51	RA	
1.5.2.	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	171,10	13,59	BDI 1	16,77	2.869,35	RA	
1.5.3.	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	9,28	375,89	BDI 1	463,77	4.303,79	RA	
1.5.4.	SINAPI	93682	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	387,10	72,90	BDI 1	89,94	34.815,77	RA	
1.5.5.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	34,91	18,71	BDI 1	23,08	805,72	RA	
1.5.6.	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	50,58	139,03	BDI 1	171,54	8.676,49	RA	
1.5.7.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	42,58	39,59	BDI 1	48,85	2.080,03	RA	
1.5.8.	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	476,18	13,16	BDI 1	16,24	7.733,16	RA	

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1041450-83	Nº SICONV 856905	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE RUAS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 06-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA ORLANDO MUNIZ DE CARVALHO, AV. AYRTON SENA, AV. SÃO LUIZ E	MUNICÍPIO / UF LUISBURGO / MG	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
RUA ORLANDO MUNIZ DE CARVALHO, AV. AYRTON SENA, AV. SÃO LUIZ E RUA 21 DE OUTUBRO									136.542,16

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LUISBURGO / MG
Local
quinta-feira, 12 de agosto de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: PEDRO HENRIQUE QUEIROZ DE SOUZA
CREA/CAU: MG 133328/D
ART/RRT: MG20210273756

RECURSO
←