PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUISBURGO				**FOLHAS Nº: 01**		
OBRA: Melhorias, Reparos e Pintura nas EM. Luiz Rodrigues de Abreu e Jose Petronilio				**DATA: 21/05/2019**		
LOCAL: Córrego da Laje e Cor. Fortaleza - Zona Rural – Luisburgo –MG			**FORMA DE EXECUÇÃO:**			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Leste- Jan/2019- COM DESON			**( )**	**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**	**(X)**	**ADMINISTRAÇÃO INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses						
				LDI Proposto:		**28,00%**
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANT.**	**PREÇO UNITÁRIO S/ LDI**	**PREÇO UNITÁRIO C/ LDI**	**PREÇO TOTAL**
I	**EM Luis Rodrigues de Abreu**					**2.193,72**
					-	-
1	**REVESTIMENTOS**				-	-
1.1	REMOÇAO DE CERAMICA EM PAREDE DA FACHADA DA ESCOLA	M2	30,00	10,00	12,80	384,00
					-	-
2	**PINTURA**				-	-
2.1	PINTURA TEXTURIZADA, EM PAREDES,FACHADA ESCOLA (COR A DEFINIR)	M2	30,00	16,50	21,12	633,60
2.2	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE	M2	95,25	7,55	9,66	920,12
					-	-
3	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**				-	-
3.1	LIMPEZA GERAL DE OBRA	UNI	1,00	200,00	256,00	256,00
					-	-
II	**II- EM Jose Petronilho**				-	**51.940,79**
1	**REVESTIMENTOS**				-	-
1.1	REMOÇAO DE PINTURA COM LIXAMENTO E REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA INDUSTRIAL	M2	50,00	10,00	12,80	640,00
					-	-
2	**PINTURA**				-	-
2.1	PINTURA ACRILICA INTERNA 02 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA(COR A DEFINIR)	M2	316,40	7,55	9,66	3.056,42
2.2	PINTURA ACRILICA EXTERNA 02 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA(COR A DEFINIR)	M2	185,70	7,55	9,66	1.793,86
2.3	PINTURA ESMALTE 02 DEMÃOS EM ESQUADRIA DE MADEIRA/FERRO SEM MASSA	M2	134,93	20,00	25,60	3.454,21
					-	-
3	**CERCA DE MOURAO DE CONCRETO**				-	-
3.1	CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA, A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCL. ESTICADORES NOS CANTOS E A CADA 15M DE ALAMBRADO E CONCRETO SIMPLES NA BASE DOS MOUROES.	M	30,00	150,00	192,00	5.760,00
3.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTÃO DE GRADE COM FECHADURA TETRA CHAVE	M2	8,32	338,00	432,64	3.599,56
3.3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	1,20	45,00	57,60	69,12
3.4	CONCRETO ARMADO, INCL: FORMA, AÇO(70KG/M3), CONCRETO, LANÇAMENTO E ADESAMENTO	M3	1,35	1.300,00	1.664,00	2.246,40
					-	-
4	**CERCA EM MOURAO E REGUAS DE MADEIRA TRATADA**				-	-
4.1	MOURÃO DE MADEIRA TRATADA, QUADRADO 12X12CM, H=2,50M ALTURA, INCL. ESCAVAÇAO, FIXAÇÃO E ATERRO DO MOURAO, A CADA 2,50M, INCL. ESPIAS NAS MUDANÇAS DE DIREÇOES	UN	49,00	25,00	32,00	1.568,00
4.2	REGUA DE MADEIRA TRATADA, LARG=10CM, ESP= 2,5CM, FIXADA EM MOURAO DE MADEIRA COM UTILIZAÇÃO DE PREGO	M2	36,20	116,00	148,48	5.374,98

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

4.3	PORTAO EM REGUAS DE MADEIRA TRATADA, 1,00X1,80M, INCL. FERRAGENS, FIXAÇAO, TRINCO E CADEADO	UN	1,00	300,00	384,00	384,00
5	**ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA**					
5.1	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", H = 4,00 M	M	33,15	270,00	345,60	11.456,64
5.2	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", H = 6,00 M(lado da escola)	M	20,25	380,00	486,40	9.849,60
5.3	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO(1,20X2,50) 2 UNIDADES	M2	6,00	300,00	384,00	2.304,00
6	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**					
6.1	LIMPEZA GERAL DE OBRA	UNI	1,00	300,00	384,00	384,00
					-	-
TOTAL GERAL DA OBRA						**54.134,51**

Ricardo Assis Gripp- Engº Civil

ES 3655/D- VISTO-MG 8744
CREA

Jose Carlos Pereira- Prefeito Municipal